

Budynek z zapleczem socialnym

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 16.03.2017
Edytor:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Budynek z zapleczem socialnym

Strona tytułowa projektu 1

Spis treści 2

Wiatrołap

Podsumowanie 3

Pomieszczenie biurowe

Podsumowanie 4

Pomieszczenie socialne

Podsumowanie 5

Sanitariat


Podsumowanie 6

WC

Podsumowanie 7

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wiatrołap / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:28

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 176 | 115 | 231 | 0.66 |
| Podłoga | 20 | 101 | 80 | 117 | 0.79 |
| Sufit | 70 | 56 | 34 | 71 | 0.61 |
| Ściany (4) | 50 | 106 | 40 | 359 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m


Lista opraw

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ [lm] | P [W] |
|--------|-------|--|-------------|-------|
| 1 | 1 | LUXIONA POLAND S.A. RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED 2000LM PLX E IP44 21 840 / 400X400 (1.000) | 2000 | 18 |
| razem: | | | 2000 | 18 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $6.85 \text{ W/m}^2 = 3.89 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 2.63 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie biurowe / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:33

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 344 | 200 | 480 | 0.58 |
| Podłoga | 20 | 244 | 176 | 288 | 0.72 |
| Sufit | 70 | 78 | 54 | 87 | 0.69 |
| Ściany (4) | 50 | 177 | 64 | 312 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m


Lista opraw

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ [lm] | P [W] |
|--------|-------|--|-------------|-------|
| 1 | 2 | LUXIONA POLAND S.A. RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED 4400LM PLX E IP44 21 830 / 400X400 (1.000) | 4400 | 37 |
| razem: | | | 8800 | 74 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $7.71 \text{ W/m}^2 = 2.24 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 9.60 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie socialne / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:28

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 116 | 58 | 195 | 0.50 |
| Podłoga | 20 | 77 | 53 | 100 | 0.68 |
| Sufit | 70 | 25 | 16 | 30 | 0.61 |
| Ściany (4) | 50 | 57 | 18 | 127 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m


Lista opraw

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ [lm] | P [W] |
|--------|-------|--|-------------|-------|
| 1 | 1 | LUXIONA POLAND S.A. RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED 2000LM PLX E IP44 21 840 / 400X400 (1.000) | 2000 | 18 |
| razem: | | | 2000 | 18 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $2.91 \text{ W/m}^2 = 2.50 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 6.19 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sanitariat / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:28

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 216 | 101 | 342 | 0.47 |
| Podłoga | 20 | 136 | 90 | 171 | 0.66 |
| Sufit | 70 | 54 | 29 | 77 | 0.53 |
| Ściany (6) | 50 | 109 | 31 | 715 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m


Lista opraw

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ [lm] | P [W] |
|--------|-------|--|-------------|-------|
| 1 | 1 | LUXIONA POLAND S.A. RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED 3300LM PLX E IP44 34 840 / 400X400 (1.000) | 3300 | 29 |
| razem: | | | 3300 | 29 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $6.36 \text{ W/m}^2 = 2.95 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 4.56 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WC / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:16

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 239 | 203 | 273 | 0.85 |
| Podłoga | 20 | 116 | 105 | 125 | 0.90 |
| Sufit | 70 | 130 | 89 | 155 | 0.69 |
| Ściany (4) | 50 | 191 | 46 | 707 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Lista opraw

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ [lm] | P [W] |
|--------|-------|--|-------------|-------|
| 1 | 1 | LUXIONA POLAND S.A. RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED 2000LM PLX E IP44 21 840 / 400X400 (1.000) | 2000 | 18 |
| razem: | | | 2000 | 18 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $16.67 \text{ W/m}^2 = 6.96 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 1.08 m^2)