


RZUT PRZYZIEMIENIA - INSTALACJA WOD.-KAN.
SKALA 1:50



BILANS POWIERZCHNI		
NR POM.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNI
		A m ²
0.1	WIATROŁAP	2.63
0.2	POM. BIUROWE	9.60
0.3	POM. SOCJALNE	6.19
0.4	SANITARIAT	4.56
0.5	WC	1.08
POW. UŻYTKOWA:		24.06

- Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 5,5kW
- Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 3,7kW
- Instalacja wody zimnej i ciepłej
- Pion kanalizacji sanitarnej
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- spadek 3%

OZNACZENIA ZESTAWU WODOMIERZOWEGO:

1. Zawór odcinający grzybkowy DN 32 w tym jeden z kurkiem spustowym (za wodomierzem zawór z kurkiem spustowym), odległość przed i za wodomierzem na wynosić: 5dn przed i 3dn za

2. Zawór zwrotny antyskażeniowy typu E-A str. 32mm

3. Wodomierz skrzydełkowy

NAZWA OBIEKTU	Adaptacja sterowni oczyszczalni na budynek socjalny		
ADRES OBIEKTU	Wisznice Kolonia, gm. Wisznice nr geod. dz. 491/2		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIENIA - INSTALACJA WOD.-KAN.		
SKALA 1:50	mgr inż. Jolanta Migasiuk - Bajena		
DATA MARZEC 2017	PROJEKTANT BRANŻA SANITARNA	spec. instalacyjna upr. bud.nr	
RYS. NR 15	LUB/0065/POOS/04		